

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.
 - เส้นที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม.
 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
 - เส้นที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม.
 - งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ


ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	220,632.91	1.3607	300,215.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,215.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 508 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 590.55 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หล้าทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาธุธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 127.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	508.00	5.51	2,799.08	1.3607	7.50	3,808.71
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	354.53	9,005.06	1.3607	482.41	12,253.19
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15	ตร.ม.	508.00	379.33	192,699.64	1.3607	516.15	262,206.40
4	Contraction Joint	ม.	44.00	123.84	5,448.96	1.3607	168.51	7,414.40
5	Longitudinal Joint	ม.	127.00	51.35	6,521.45	1.3607	69.87	8,873.74
6	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	7.00	463.12	3,241.84	1.3607	630.17	4,411.17
					220,632.91		รวม	300,215.21
					ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	300,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


220,632.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)


(นางระพีพร หล้าทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายพงษ์วิริยะ ยุทธะสาย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสาคร สาฤทธิ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ