

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม
โครงการ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน	วางท่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.จำนวน ๑๑ ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม- บ้านหม้อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แบบ ปร.๔ ที่แนบ	มีจำนวน ๑ หน้า
ประมาณราคาเมื่อ	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๓๙,๗๙๖.๙๒	๑.๓๖๔๒	๕๔,๒๙๐.๙๖	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๕๔,๒๙๐.๙๖	
	<u>คิดเป็นค่าก่อสร้าง</u>			<u>๕๔,๒๐๐.๐๐</u>	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางอิศริยา สมพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อกรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุริยา พาชื่น)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน ๑ แผ่น แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม
- บ้านหม้อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนากระแซง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๑ ท่อน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม- บ้านหม้อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนากระแซง
อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานขุดดินและงานรองพื้น							
	- งานขุดดินและถมกลับ	๑๗.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๕๓.๐๐	๒,๖๐๑.๐๐	๒,๖๐๑.๐๐
	- ทูรายหยาบรองพื้น	๑.๒๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๓๙๒.๕๒	๑๒๑.๐๐	๑๔๕.๒๐	๕๓๗.๗๒
	- คอนกรีตหยาบ	๑.๒๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๒,๕๒๓.๓๖	๔๒๗.๐๐	๕๑๒.๔๐	๓,๐๓๕.๗๖
๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๗๖๔.๘๐	๘,๔๑๒.๘๐	๓๔๕.๐๐	๓,๗๙๕.๐๐	๑๒,๒๐๗.๘๐
	- ปูนก่อกยาแนวท่อ	๐.๒๒	ลบ.ม.	๒,๘๐๓.๗๔	๖๑๖.๘๒	๔๒๖.๐๐	๙๓.๗๒	๗๑๐.๕๔
๓	งานกำแพง คสล.กั้นน้ำเขาระที่ปลายท่อชนิดกลม							
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓.๐๗	ลบ.ม.	๒,๒๒๔.๓๐	๖,๘๒๘.๖๐	๓๒๕.๐๐	๑,๐๑๐.๐๓	๗,๘๓๘.๖๓
	- เหล็ก RB Dia ๙ มม.	๒๘.๗๕	กก.	๒๑.๔๔	๖๑๖.๔๐	๔.๙๐	๑๔๐.๘๘	๗๕๗.๒๘
	- เหล็ก DB Dia ๑๒ มม.	๓๘.๙๒	กก.	๒๐.๔๗	๗๙๖.๖๙	๓.๙๐	๑๕๑.๗๙	๙๔๘.๔๘
	- ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๖๕.๔๒			๖๕.๔๒
	- ค่าประกอบไม้แบบ	๗.๖๐	ตร.ม.			๑๖๓.๐๐	๑,๒๓๘.๘๐	๑,๒๓๘.๘๐
	- ค่า ไม้แบบ	๕.๓๐	ลบ.ฟ.	๕๖๓.๖๒	๒,๙๘๗.๑๙			๒,๙๘๗.๑๙
๔	งานคืนผิวจราจร							
	- ดินถมหลังท่อ	๑๖.๕๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐			๑,๓๒๐.๐๐
	- หินคลุก	๔.๖๒	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๓,๒๓๘.๓๐			๓,๒๓๘.๓๐
๕	รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.							
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม.	๑๑.๐๐	ม.			๒๑๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐
	(รื้อขนไป)							
	รวมราคาค่าต้นทุน				๒๗,๗๙๘.๑๐		๑๑,๙๙๘.๘๒	๓๙,๗๙๖.๙๒

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นางอิศริยา สมพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยา พาชื่น)

นายช่างโยธา