



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 85 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 33.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างซ้าย 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางวิบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้ม อำเภอกุดศรีอูม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำณวนราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	196,933.45	1.3642	268,656.61	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			268,656.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			268,600.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 407 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 659.95 บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางอศรียา สมพร)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ)
 นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวตอง หมู่ที่ 8 - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 85 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 33.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางข้างซ้าย 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	508.75	1.86	946.28	1.3642	2.54	1,290.92
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.35	411.17	8,367.31	1.3642	560.92	11,414.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	407.00	434.55	176,861.85	1.3642	592.81	241,274.94
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	44.00	103.85	4,569.40	1.3642	141.67	6,233.58
12	Longitudinal Joint	ม.	118.50	39.75	4,710.38	1.3642	54.23	6,425.90
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.75	71.24	1,478.23	1.3642	97.19	2,016.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					196,933.45	รวม		268,656.62
ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	268,600.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

196,933.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางระพีพร หลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอศรียา สมพร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสาคร สาธุธิ์)
นักวิชาการพัสดุ