

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.222-006 สายบ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองสีชา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 278.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองสีชา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม

ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	665,539.64	1.3642	907,929.17	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			907,929.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			907,900.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 1,390 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 653.16 บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นางระพีพร ทลาทอง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอัคณิ วงศ์โสภาน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.222-006 สายบ้านหนองซีเหิน หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอัม อำเภอ


ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 278.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,668.00	1.86	3,102.48	1.3642	2.54	4,232.40
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.50	401.83	27,927.19	1.3642	548.18	38,098.27
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,390.00	433.90	603,121.00	1.3642	591.93	822,777.67
10	Expansion Joint	ม.	10.00	231.88	2,318.80	1.3642	316.33	3,163.31
11	Contraction Joint	ม.	125.00	109.89	13,736.25	1.3642	149.91	18,738.99
12	Longitudinal Joint	ม.	278.00	40.91	11,372.98	1.3642	55.81	15,515.02
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.60	71.24	3,960.94	1.3642	97.19	5,403.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					665,539.64		<b>รวม</b>	907,929.17
ตัวอักษร (-เก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	<b>907,900.00</b>

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 665,539.64
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นางระพีพร หลาทอง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายสาคร สาฤทธิ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 

(นายอัคนี วงศ์โสภ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา