



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
 สถานที่ บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ = ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3	251,400.96	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	251,400.96	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง	251,400.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวสายใจ บุญมาจำ)
 นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุ

สรุปราคาผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
 สถานที่ บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	192,041.06	1.3091	251,400.96	
	เงื่อนไข Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			251,400.96	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			251,400.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวสายใจ บุญมางำ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานชุดคานารวมรากและถมคืน	5.22	ลบ.ม.	-	-	121.00	631.62	631.62	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	327.10	49.07	112.00	16.80	65.87	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,872.00	280.80	427.00	64.05	344.85	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	-	-	163.00	3,912.00	3,912.00	
	- ค่าไม้แบบ+ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดใช้งาน 60%)	14.40	ลบ.พ.	563.62	8,116.13	-	-	8,116.13	
	- ตะปู	4.00	กก.	39.26	157.04	-	-	157.04	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	59.36	กก.	22.89	1,358.75	4.90	290.86	1,649.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	39.20	กก.	22.19	869.85	4.90	192.08	1,061.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	142.08	กก.	21.78	3,094.50	3.90	554.11	3,648.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	35.05	280.40	-	-	280.40	
1.6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.54	ลบ.ม.	2,146.00	5,450.84	533.00	1,353.82	6,804.66	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 7 x 7 นิ้ว ยาว 4.50 ม.	8.00	ต้น	1,575.00	12,600.00	100.00	800.00	13,400.00	
	ยอดยกไป				32,257.37		7,815.35	40,072.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณโดย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				32,257.37		7,815.35	40,072.72	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กท่อน้ำขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	23.00	ท่อน	397.00	9,131.00	-	-	9,131.00	
	- เหล็กท่อน้ำขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	27.00	ท่อน	638.00	17,226.00	-	-	17,226.00	
	- เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม.	31.00	ท่อน	497.66	15,427.46	-	-	15,427.46	
	- เหล็กกล่องขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	5.00	ท่อน	474.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	44.48	กก.	21.86	972.33	-	-	972.33	
	- แผ่นเหล็กขนาด 7 x 7 นิ้ว หนา 9 มม.	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างหลังคา	1,873.80	กก.	-	-	12.00	22,485.60	22,485.60	
1.8	งานดินถม								
	- งานดินถมปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	100.00	2,000.00	121.00	2,420.00	4,420.00	
	2. งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีอลูซิงค์)	163.00	ตร.ม.	185.00	30,155.00	72.00	11,736.00	41,891.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	24.00	ม.	195.00	4,680.00	51.00	1,224.00	5,904.00	
	- ปิดฉนวนพีลชีท หนา 0.35 มม.(สีอลูซิงค์)	19.00	ตร.ม.	195.00	3,705.00	72.00	1,368.00	5,073.00	
	- สกรูยึดหลังคา	800.00	ตัว	4.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	ยอดยกไป				122,724.17		47,048.95	169,773.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณโดย

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			122,724.17		47,048.95		169,773.11	
2.2	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม	140.05	ตร.ม.	42.00	5,882.10	36.00	5,041.80	10,923.90	
	- ทาสีน้ำมัน	140.05	ตร.ม.	42.00	5,882.10	39.00	5,461.95	11,344.05	
	รวมค่างานต้นท่อน				134,488.37		57,552.70	192,041.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางระพีพร ทลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสายใจ บุญมางำ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

นักวิชาการพิเศษ