

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๒๕๗,๕๕๐.๙๕	๑.๓๐๙๑	๓๓๗,๑๕๙.๙๕	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๓๗,๑๕๙.๙๕	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๓๗,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อกรรมการ

(นายอัคณิ วงศ์โสภ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม	จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๑/๓
โครงการ	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐		
ปริมาณงาน	กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานรื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.		-	๒๑.๐๐	๕,๒๙๒.๐๐	๕,๒๙๒.๐๐	
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.		-	๕๑.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	
	๑.งานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๐.๘๔	ลบ.ม.		-	๑๒๑.๐๐	๑๐๑.๖๔	๑๐๑.๖๔	
๑.๒	งานทรายหยาบ	๐.๐๔	ตร.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๓.๐๘	๑๑๒.๐๐	๔.๔๘	๑๗.๕๖	
๑.๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๐๔	ลบ.ม.	๑,๘๗๔.๐๐	๗๔.๙๖	๔๒๗.๐๐	๑๗.๐๘	๙๒.๐๔	
๑.๗	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่องชุบสีวาล์วขนาด ๔x๔ นิ้วหนา ๓.๒ มม.	๕.๐๐	พ่อน	๑,๕๙๙.๐๐	๗,๙๙๕.๐๐		-	๗,๙๙๕.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีวาล์วขนาด ๓x๑ ๑/๒ นิ้วหนา ๑.๘ มม.	๑๓.๐๐	พ่อน	๔๖๙.๐๐	๖,๐๙๗.๐๐		-	๖,๐๙๗.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีวาล์วขนาด ๒x๒ นิ้วหนา ๑.๘ มม.	๒๑.๐๐	พ่อน	๔๗๘.๐๐	๑๐,๐๓๘.๐๐		-	๑๐,๐๓๘.๐๐	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ๓x๓ นิ้ว ยาว ๔.๕๐ เมตร	๔.๐๐	ต้น	๑,๕๗๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐		-	๖,๓๐๐.๐๐	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ๓x๓ นิ้ว ยาว ๓.๕๐ เมตร	๒.๐๐	ต้น	๑,๒๒๕.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐		-	๒,๔๕๐.๐๐	
	- แผ่น ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘ ม.หนา ๖ มม.	๒๖.๐๐	แผ่น	๑๒๘.๐๐	๓,๓๒๘.๐๐		-	๓,๓๒๘.๐๐	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	๑,๕๕๐.๐๐	กก.		-	๑๔.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๖,๒๙๖.๐๔		๓๙,๙๖๗.๒๐	๗๖,๒๖๓.๒๔	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้น

จำนวน ๓ แผ่น แผ่นที่ ๒/๓

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้น อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				๓๖,๒๖๖.๐๔		๓๔,๔๖๗.๒๐	๗๖,๒๖๓.๒๔	
	- เหล็กกล่องชุบสีวไนซ์ ขนาด ๔x๒ นิ้วหนา ๑.๘ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๖๓๗.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐		-	๑,๒๗๔.๐๐	
๒.๑	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา - วัสดุเมทัลชีท								
	- หลังคา Metal sheet หนา ๐.๓๐ มม. (สีน้ำเงิน)	๓๒๖.๔๐	ตร.ม.	๑๔๕.๐๐	๔๗,๓๒๘.๐๐	๗๒.๐๐	๒๓,๕๐๐.๘๐	๗๐,๘๒๘.๘๐	
	- ครอบข้าง Metal shee	๖๘.๐๐	ม.	๑๖๐.๐๐	๑๐,๘๘๐.๐๐	๕๑.๐๐	๓,๔๖๘.๐๐	๑๔,๓๔๘.๐๐	
	- สกรูยึดหลังคา	๔๑๓.๐๐	ตัว	๔.๐๐	๑,๖๕๒.๐๐		-	๑,๖๕๒.๐๐	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปขนาด ๑๕x๔๐x๐.๘ ซม.	๒๑.๐๐	แผ่น	๑๑๗.๐๐	๒,๔๕๗.๐๐		-	๒,๔๕๗.๐๐	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้าง	๑๒.๖๐	ตร.ม.		-	๑๒.๐๐	๑๕๑.๒๐	๑๕๑.๒๐	
๒.๒	งานผนังก่อ + ฉาบปูน								
๒.๒.๑	งานผนังก่ออิฐ + ฉาบปูน								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด ๑๕x๓๕x๗ ซม.	๒๔.๑๐	ตร.ม.	๑๒๔.๐๐	๓,๖๐๘.๔๐	๔๓.๐๐	๒,๗๖๖.๓๐	๖,๓๗๔.๗๐	
	- ฉาบปูน	๕๘.๒๐	ตร.ม.	๗๓.๐๐	๔,๒๔๘.๖๐	๔๖.๐๐	๕,๕๘๗.๒๐	๙,๘๓๕.๘๐	
๒.๒.๒	งานผนังไม่ฝ้า								
	- ผนังไม่สำเร็จรูปขนาด ๑๕x๔๐x๐.๘ ซม.	๑๐๒.๐๐	แผ่น	๑๑๗.๐๐	๑๑,๘๓๔.๐๐		-	๑๑,๘๓๔.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีวไนซ์ ขนาด ๑x๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๑๔๔.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐		-	๒,๘๘๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๒๓,๖๕๘.๐๔		๗๕,๓๘๐.๗๐	๑๙๙,๐๓๘.๗๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

จำนวน ๓ แผ่น แผ่นที่ ๓/๓

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				๑๒๓,๖๕๘.๐๔		๗๕,๓๘๐.๗๐	๑๙๙,๐๓๘.๗๔	
	- ค่าแรงงาน	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๒.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๒.๒.๓	ผนังตาข่ายเหล็ก								
	- ค่าขายเหล็ก ลวดเบอร์ ๑๒ ตา ๒ นิ้ว	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐		-	๑,๙๒๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีวไนซ์ ขนาด ๑๕x๑ นิ้วหนา ๑.๕ มม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๑๙๕.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐		-	๒,๗๓๐.๐๐	
	- ค่าประกอบโครงสร้าง	๗๗.๐๐	กก.		-	๑๒.๐๐	๙๒๔.๐๐	๙๒๔.๐๐	
	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดคู่สวิง	๒.๐๐	ชุด	๑๔,๔๘๐.๐๐	๒๘,๙๖๐.๐๐		-	๒๘,๙๖๐.๐๐	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวสวิง	๑.๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐		-	๖,๔๐๐.๐๐	
๒.๕	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	๔๗.๓๐	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๑,๗๕๐.๑๐	๓๑.๐๐	๑,๔๖๖.๓๐	๓,๒๑๖.๔๐	
	- ทาสีน้ำมัน	๑๖๑.๐๑	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๖,๗๖๒.๔๒	๓๙.๐๐	๖,๒๗๙.๓๙	๑๓,๐๔๑.๘๑	
	ยอดรวม				๑๗๒,๑๘๐.๕๖		๘๕,๓๗๐.๓๙	๒๕๗,๕๕๐.๙๕	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

(นายสาคร สารฤทธิ์)

(นายอัคณัฐ วงศ์เสภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา