

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม				
โครงการ	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองจี่เหิน หมู่ที่ ๒				
ปริมาณงาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม				
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน	๕	หน้า		
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๒๖๘,๔๘๓.๑๕	๑.๓๐๘๑	๓๕๑,๔๗๑.๓๐	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๕๑,๔๗๑.๓๐	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๕๑,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุริยา พาชื่น)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๑/๔
โครงการ	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒		
ปริมาณงาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑.๑	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๑.๙๘	ลบ.ม.		-	๑๒๒.๐๐	๒๒๑.๗๖	๒๒๑.๗๖	
๑.๒	งานทรายหยาบ	๗.๒๒	ตร.ม.	๓๒๗.๑๐	๒,๓๖๑.๖๖	๑๐๔.๐๐	๗๕๐.๘๘	๓,๑๑๒.๕๔	
๑.๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๘๗๔.๐๐	๑๖๘.๖๖	๔๒๖.๐๐	๓๘.๓๔	๒๐๗.๐๐	
๑.๔	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๙.๕๓	ตร.ม.		-	๑๖๓.๐๐	๑,๕๕๓.๓๙	๑,๕๕๓.๓๙	
	- ค่าไม้แบบ	๗.๖๓	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๒๑	๔,๒๗๔.๔๐		-	๔,๒๗๔.๔๐	
	- ตะปู	๓.๐๐	กก.	๓๙.๗๒	๑๑๙.๑๖	-	-	๑๑๙.๑๖	
๑.๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ๖	๑๙.๗๓	กก.	๒๒.๙๕	๔๔๒.๘๐	๔.๑๐	๘๐.๘๙	๕๒๓.๗๐	
	- เหล็ก RB ๙	๒๕.๕๕	กก.	๒๒.๙๕	๕๘๖.๓๗	๔.๑๐	๑๐๔.๗๖	๖๙๑.๑๓	
	- เหล็กวายขนาด ๑๒ มม. ๒๕ ซม. #	๑๔๒.๖๕	ตร.ม.	๒๔.๒๐	๓,๔๕๒.๑๓	๕.๐๐	๗๑๓.๒๕	๔,๑๖๕.๓๘	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๗๔.๗๖		-	๗๔.๗๖	
๑.๖	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม ๒๔๐ กก/ตร.ซม.	๑๕.๐๘	ลบ.ม.	๒,๒๖๑.๖๘	๓๔,๑๐๖.๑๓		-	๓๔,๑๐๖.๑๓	
๑.๗	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่องชุบสีเงิน ขนาด ๔x๒ นิ้วหนา ๑.๘ มม.	๓๕.๐๐	ท่อน	๖๓๗.๐๐	๒๒,๒๙๕.๐๐		-	๒๒,๒๙๕.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีเงิน ขนาด ๓x๑ ๑/๒ นิ้วหนา ๑.๘ มม.	๒๖.๐๐	ท่อน	๔๖๙.๐๐	๑๒,๑๙๔.๐๐		-	๑๒,๑๙๔.๐๐	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ๖x๖ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๙.๐๐	ต้น	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐		-	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	- แผ่น Plate ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. หนา ๖ มม.	๙.๐๐	แผ่น	๑๐๘.๐๐	๙๗๒.๐๐		-	๙๗๒.๐๐	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	๑,๑๘๒.๗๕	กก.		-	๑๒.๐๐	๑๔,๑๙๓.๐๐	๑๔,๑๙๓.๐๐	
	ยอดยกไป				๙๑,๘๕๗.๐๘		๑๗,๖๕๖.๒๗	๑๐๙,๕๑๓.๓๕	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๒/๔
โครงการ	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒		
ปริมาณงาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				๙๑,๘๕๗.๐๘		๑๗,๖๕๖.๒๗	๑๐๙,๕๑๓.๓๕	
	๒. งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา - วัสดุเมทัลชีท								
๒.๑	งานหลังคา - วัสดุเมทัลชีท								
	- หลังคา Metal sheet หน้า ๐.๓๐ มม. (สีน้ำเงิน)	๑๓๔.๒๐	ตร.ม.	๑๔๕.๐๐	๑๙,๔๕๙.๐๐	๗๒.๐๐	๙,๖๖๒.๔๐	๒๙,๑๒๑.๔๐	
	- ครอบข้าง Metal shee	๒๔.๔๐	ม.	๑๖๐.๐๐	๓,๙๐๔.๐๐	๕๑.๐๐	๑,๒๔๔.๔๐	๕,๑๔๘.๔๐	
	- สกรูยึดหลังคา	๔๔๓.๐๐	ตัว	๔.๐๐	๑,๖๕๒.๐๐	-	-	๑,๖๕๒.๐๐	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปขนาด ๑๕x๓๐x๑.๖ ซม.	๓๕.๔๐	ม.	๕๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐	๔๖.๐๐	๑,๖๒๘.๔๐	๓,๓๙๘.๔๐	
๒.๒	งานผนังก่อ								
	งานผนังก่ออิฐ								
๒.๒.๑	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด ๑๕x๓๕x๗ ซม.	๔๔.๙๐	ตร.ม.	๑๒๔.๐๐	๕,๕๖๗.๖๐	๙๓.๐๐	๔,๑๗๕.๗๐	๙,๗๔๓.๓๐	
๒.๒.๒	งานผนังไม่ฝ้า								
	- ผนังไม่ฝ้าสำเร็จรูปขนาด ๑๕x๔๐x๐.๘ ซม.	๒๕.๐๐	แผ่น	๑๑๗.๐๐	๒,๙๒๕.๐๐	-	-	๒,๙๒๕.๐๐	
	- สกรูยึดขนาด ๑ นิ้ว	๒.๐๐	กล่อง	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงงาน	๑๑.๒๐	ตร.ม.	-	-	๖๙.๐๐	๗๗๒.๘๐	๗๗๒.๘๐	
๒.๒.๓	ผนังตาข่ายเหล็ก								
	- ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ ๑๒ ตา ๒ นิ้ว	๘๙.๑๕	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๗,๔๘๘.๖๐	-	-	๗,๔๘๘.๖๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีถาว์ขนาด ๑x๑ นิ้ว หน้า ๑.๕ มม.	๒.๐๐	ฟุต	๑๙๙.๐๐	๓๙๘.๐๐	-	-	๓๙๘.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีถาว์ขนาด ๒x๒ นิ้ว หน้า ๑.๘ มม.	๒๘.๐๐	ฟุต	๔๗๘.๐๐	๑๓,๓๘๔.๐๐	-	-	๑๓,๓๘๔.๐๐	
๒.๓	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนัง	๘๙.๘๐	ตร.ม.	๗๓.๐๐	๖,๕๕๕.๔๐	๘๗.๐๐	๗,๘๑๒.๖๐	๑๔,๓๖๘.๐๐	
	- ค่าประกอบโครงสร้าง	๕๑๐.๐๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๕๕,๔๖๐.๖๘		๔๙,๐๗๒.๕๗	๒๐๔,๕๓๓.๒๕	

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๓/๔
โครงการ	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒		
ประมาณงาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๒.๔	งานประติมากรรม					๑๕๕,๖๖๐.๖๘		๔๙,๐๗๒.๕๗	๒๐๔,๕๓๓.๒๕	
	- เหล็กกล่องชุบสีวอร์นิก ขนาด ๓x๑๑/๒ นิ้วหนา ๑.๕ มม.		๕.๐๐	ท่อน	๔๔๖.๐๐	๒,๒๓๐.๐๐		-	๒,๒๓๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องชุบสีวอร์นิก ขนาด ๑x๑ นิ้วหนา ๑.๒ มม.		๒.๐๐	ท่อน	๑๖๖.๐๐	๓๓๒.๐๐		-	๓๓๒.๐๐	
	- ตะขวยเหล็ก ลวดเบอร์ ๑๒ ค้า ๒ นิ้ว		๒๕.๕๐	ตร.ม.	๘๕.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐		-	๒,๑๕๒.๐๐	
	- เหล็กฉากขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๓ มม. ยาว ๖ ม.		๓.๐๐	เส้น	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐		-	๑,๐๒๐.๐๐	
	- เหล็กฉาก ขนาด ๕๐x๕๐x๓.๐ มม. ยาว ๖ ม.		๑.๐๐	เส้น	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐		-	๔๐๕.๐๐	
	- รางบานเลื่อนเหล็ก ขนาด ๒ นิ้วหนา ๑.๕ มม. ยาว ๖ ม.		๓.๐๐	ท่อน	๑,๔๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐		-	๔,๓๕๐.๐๐	
	- ชุดลูกเลื่อนบานเลื่อน(บานแขวน) รุ่นเล็ก ๔ ลูก		๘.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐		-	๒,๘๐๐.๐๐	
	- ชุดขาตู้พร้อมล้อรองฉาก(บานเลื่อน) ขนาด ๒ - ๐๒"		๖.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐		-	๒,๗๐๐.๐๐	
	- ฝ้าตู้		๒.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐		-	๒๐๐.๐๐	
	- ค่าประกอบโครงสร้าง		๒๕๗.๐๐	กก.		-	๑๒.๐๐	๓,๐๘๔.๐๐	๓,๐๘๔.๐๐	
๒.๕	งานทาสี									
	- ทาสีน้ำพลาสติก		๘๙.๘๐	ลิบ.ม.	๓๗.๐๐	๓,๓๒๒.๖๐	๓๑.๐๐	๒,๗๘๓.๘๐	๖,๑๐๖.๔๐	
	- ทาสีน้ำมัน		๒๒๙.๓๐	ลิบ.ม.	๔๒.๐๐	๙,๖๓๐.๖๐	๓๙.๐๐	๘,๙๔๒.๗๐	๑๘,๕๗๓.๓๐	
๒.๖	งานไฟฟ้า									
	- หลอดไฟฟ้า LED ขนาด ๑๘ วัตต์ พร้อมราง		๑๖.๐๐	หลอด	๒๕๕.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	
	- สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมกล่องครบชุด		๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	- สายไฟ VCT ขนาด ๒x๑.๕ sq.mm.		๘๐.๐๐	ม.	๙.๑๖	๗๓๒.๘๐	๑๒.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๖๙๒.๘๐	
	- สายไฟ VCT ขนาด ๒x๒.๕ sq.mm.		๒๐.๐๐	ม.	๑๓.๙๓	๒๗๘.๖๐	๑๔.๐๐	๒๘๐.๐๐	๕๕๘.๖๐	
	- สายไฟ thw เบอร์ ๒๕		๗๐.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๑,๕๓๘.๘๐	๒๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๒๘๘.๘๐	
	ยอดยกไป					๑๙๑,๘๒๐.๐๘		๗๐,๘๗๓.๐๗	๒๖๒,๖๙๓.๑๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๔/๔
โครงการ	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒		
ปริมาณงาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				๑๙๑,๘๒๐.๐๘		๗๐,๘๗๓.๐๗	๒๖๒,๖๙๓.๑๕	
	- ท่อร้อยสาย pvc ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๐๐.๐๐	ม.	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐	
	- คลิปก้ามปู pvc ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖๐.๐๐	อัน	๙.๐๐	๕๔๐.๐๐		-	๕๔๐.๐๐	
	- กล่องแยกสายไฟ ขนาด ๒x๔ นิ้ว	๕.๐๐	กล่อง	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐		-	๒๕๐.๐๐	
	- แร็คร้อยสายไฟ ๒ ช่อง พร้อมตู้แร็ค	๒.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		-	๔๐๐.๐๐	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ๖ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๙๒,๔๑๐.๐๘		๗๒,๐๗๓.๐๗	๒๖๔,๔๘๓.๑๕	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สายฤทธิ์)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา พานัน)

นายช่างโยธา