

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 (บ้านโนนรัง - วัดป่าโนนรัง)  
**ปริมาณงาน** ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร  
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 (เส้นทางบ้านโนนรัง - วัดป่าโนนรัง) ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี  
**ประเภท** งานทาง  
**หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม  
**ประมาณราคาตาม** แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น  
**คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ                                          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
|          | ประเภทงานอาคาร                                  |                                           |          |                                         |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                                    | 282,226.91                                | 1.3624   | 384,505.94                              |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                               |                                           |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                     |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%                    |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%                  |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%                     |                                           |          |                                         |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                  |                                           |          | 384,505.94                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                               |                                           |          | 384,500.00                              |          |
|          | ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) |                                           |          |                                         |          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่ 588 ตารางเมตร                  |                                           |          |                                         |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ 653.91 บาท / ตารางเมตร         |                                           |          |                                         |          |

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ( นางระพีพร หลาทอง )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางสาวศรีไพ รอดภัย)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสาคร สาฤทธิ์)  
 นักวิชาการพัสดุ

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 (เส้นทางบ้านโนนรัง - วัดป่าโนนรัง) ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 147.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

| ลำดับ                                           | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | รวมราคา    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                                               | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                 | ตร.ม. | 735.00 | 1.82         | 1,337.70   | 1.3624 | 2.48                      | 1,822.48   |
| 2                                               | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)                       | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 3                                               | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)                      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 4                                               | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5                                               | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                     | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 6                                               | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                                       | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 7                                               | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 8                                               | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 29.40  | 594.02       | 17,464.19  | 1.3624 | 809.29                    | 23,793.21  |
| 9                                               | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.                  | ตร.ม. | 588.00 | 423.38       | 248,947.44 | 1.3624 | 576.81                    | 339,165.99 |
| 10                                              | Expansion Joint                                             | ม.    | 4.00   | 214.71       | 858.84     | 1.3624 | 292.52                    | 1,170.08   |
| 11                                              | Contraction Joint                                           | ม.    | 52.00  | 102.76       | 5,343.52   | 1.3624 | 140.00                    | 7,280.01   |
| 12                                              | Longitudinal Joint                                          | ม.    | 147.00 | 39.18        | 5,759.46   | 1.3624 | 53.38                     | 7,846.69   |
| 13                                              | งานไหล่ทาง                                                  | ลบ.ม. | 29.40  | 85.57        | 2,515.76   | 1.3624 | 116.58                    | 3,427.47   |
| 14                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 15                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 16                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 19                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 20                                              | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|                                                 |                                                             |       |        |              | 282,226.91 |        | รวม                       | 384,505.93 |
| ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) |                                                             |       |        |              |            |        | ปรับยอด                   | 384,500.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 282,226.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวศรีไพ รอดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

นักวิชาการพัสดุ