


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนางน้ำอ้อย แก้วพาปราบ - บ้านนายส่งเดช เวชสาร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านนางน้ำอ้อย แก้วพาปราบ - บ้านนายส่งเดช เวชสาร บ้านห่องปอ ม.7 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	313,128.10	1.3624	426,605.72	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			426,605.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			426,600.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 648 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 658.34 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ)
 นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอัศนี วงศ์โสภะ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนายคำ โคตรสมพงษ์ - บ้านนายสงเดช เวชสาร) ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.82	1,474.20	1.3624	2.48	2,008.45
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.00	85.57	1,711.40	1.3624	116.58	2,331.61
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.40	594.02	19,246.25	1.3624	809.29	26,221.09
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	648.00	423.74	274,583.52	1.3624	577.30	374,092.59
10	Expansion Joint	ม.	4.00	215.41	861.64	1.3624	293.47	1,173.90
11	Contraction Joint	ม.	60.00	103.19	6,191.40	1.3624	140.59	8,435.16
12	Longitudinal Joint	ม.	162.00	38.81	6,287.22	1.3624	52.87	8,565.71
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	85.57	2,772.47	1.3624	116.58	3,777.21
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					313,128.10		รวม	426,605.72
ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	426,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

313,128.10

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสาคร สาธุธิ์)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอัคณิ วงศ์โสกา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา