

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ขยายถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองอัม ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองซี้เห็น ม.2
 ปริมาณงาน ขยายถนน 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 2,300 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือสูงเท่าถนนเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ไปแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ 2
 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม


ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	367,619.71	1.3607	500,220.14	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,220.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางอศรียา สนพร)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการขยายถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองอัม ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองซึ้งเห็น ม.2 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน ขยายถนน 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 2,300 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือสูงเท่าถนนเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,600.00	5.51	25,346.00	1.3607	7.50	34,488.30
2	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	4,125.00	82.43	340,023.75	1.3607	112.16	462,670.32
3	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	562.49	2,249.96	1.3607	765.38	3,061.52
			-	-	-	-	-	-
					367,619.71		รวม	500,220.14
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

367,619.71

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางอศรียา สนพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุ