

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดบ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นวัดบ้านเบญจ ไปบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	226,962.29	1.3624	309,213.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			309,213.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			309,200.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 564 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 548.23 บาท / ตารางเมตร				

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 18.00 - 18.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินทดแทนค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/Sc}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางทำนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นวัดบ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 141.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	705.00	1.58	1,113.90	1.3624	2.15	1,517.58
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.20	514.97	14,522.15	1.3624	701.60	19,784.98
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	564.00	345.84	195,053.76	1.3624	471.17	265,741.24
10	Expansion Joint	ม.	4.00	190.42	761.68	1.3624	259.43	1,037.71
11	Contraction Joint	ม.	52.00	96.98	5,042.96	1.3624	132.13	6,870.53
12	Longitudinal Joint	ม.	141.00	40.48	5,707.68	1.3624	55.15	7,776.14
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.20	168.80	4,760.16	1.3624	229.97	6,485.24
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					226,962.29		รวม	309,213.42
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	309,200.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 226,962.29

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางระพีพร นาคทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางระพีพร นาคทอง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสาคร สาธุทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ