

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและภายนอกศูนย์ (ศพด.บ้านหนองอัม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอัม ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	53,082.11	1.3056	69,304.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			69,304.00	
	<u>คิดเป็นราคากลาง</u>			<u>69,300.00</u>	
	ตัวอักษร	หกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อกรรมการ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและภายนอกศูนย์ (ศพด.บ้านหนองอัม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอัม ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานซ่อมแซมหลังคาศาลาพักผ่อนผู้ปกครอง							
	- เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้วหนา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	173.37	520.11	-	-	520.11
	- เหล็กกล่องขนาด 1 x 2 นิ้วหนา 2.0 มม.	5.00	ท่อน	484.00	2,420.00	-	-	2,420.00
	- เหล็กท่อนดำ Ø 3 นิ้วหนา 2.0 มม.	2.00	ท่อน	964.00	1,928.00	-	-	1,928.00
	- เหล็กท่อนดำ Ø 4 นิ้วหนา 2.0 มม.	1.00	ท่อน	1,260.00	1,260.00	-	-	1,260.00
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	143.00	กก.	-	-	12.00	1,716.00	1,716.00
	- หลังคาเล็กแผ่นรีดลอนลอนสเปน (สี)	21.00	ตร.ม.	160.00	3,360.00	70.00	1,470.00	4,830.00
	- ครอบสันหลังคา (สี)	16.20	ม.	140.00	2,268.00	50.00	810.00	3,078.00
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	15.00	ม.	35.00	525.00	45.00	675.00	1,200.00
	- ค่ารถคอนกรีต+โครงหลังคาเดิม	21.00	ตร.ม.	-	-	90.00	1,890.00	1,890.00
2	งานทาสี							
	- งานทาสีประตูเหล็ก	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- งานทาสีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	150.00	ตร.ม.	34.00	5,100.00	34.00	5,100.00	10,200.00
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาสนามเด็กเล่น	90.00	ตร.ม.	47.00	4,230.00	38.00	3,420.00	7,650.00
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาทางเดิน	74.00	ตร.ม.	47.00	3,478.00	38.00	2,812.00	6,290.00
	- งานทาสีน้ำมัน รั้วเหล็กรอบสนามเด็กเล่น	60.00	ตร.ม.	47.00	2,820.00	38.00	2,280.00	5,100.00
	- งานทาสีเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				32,909.11		20,173.00	53,082.11

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อริยะสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ