



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำกรเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หนองอัม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองอัม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีปริมาณงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หนองอัม หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๓,๔๙๓,๐๐๐-บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๑๐% ของราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ
ดังนี้

-กำหนดขอบเขต ปักผัง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ้ำระดับ ปรับพื้นที่ รื้อถอน วัสดุต่างๆ ที่เกิด
ขวางงานก่อสร้าง ตามความเห็นของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

-ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา ตามแบบมาตรฐานระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๑ ชุด และรายงานผลทดสอบดินโดยมีวิศวกรของผู้รับจ้างเป็นผู้รับรองให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ

-โรงสูบน้ำตามแบบ เลขที่ ๔๑๒๐๐๓ เทคอนกรีตฐานราก ต่อท่อ

-ถังน้ำใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) งานเท
คอนกรีตพื้นแล้วเสร็จ

ระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๑๕% ของราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ
ดังนี้

-โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงหลังคา แล้วเสร็จ

-ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี)
ขุดดินเทคอนกรีตพื้นกันถังเสริมเหล็กผนังถังแล้วเสร็จ

-ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เสริมเหล็กผนังถัง เข้าแบบ เทคอนกรีต
แล้วเสร็จ

-หอดังสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐๓๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เท
คอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอดังสูง ทั้ง ๔ ด้าน จนถึงระดับคานรับกันถังพร้อมตรวจสอบ
ศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงงานแล้วเสร็จ

-จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อก รายละเอียด
ของเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนส่งงวดงาน

ระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๒๐% ของราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้

-โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องถมหลังคา ฉาบปูน

ต้องฉาบปูน

-ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้อง

ฉาบปูน

-ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้อง

ตามชั้นที่ ๑,๒,๓ คานกันถล่ม หอดัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน ทาสีแล้วการประสานระบบท่อต่างๆ

ที่ ๓

-ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอัม หมู่

-ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อ และชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขตหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองอัมได้ออกแบบไว้แล้วเสร็จ

ระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ จ่ายเงิน ๒๕% ของราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้

-โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมุงหลังคา ฉาบปูน-ทาสี

-ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ฉาบปูน-

ทาสี

-ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เทคอนกรีตแล้วเสร็จ ฉาบปูน-ทาสีแล้ว

เสร็จ

-ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอัม หมู่

ที่ ๓ ขุดวางแล้วเสร็จ

-งานหอดังสูง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ฉาบปูน ทาสี ประสานท่อระบบต่างๆ

แล้วเสร็จ

ระยะเวลา ๔๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน ๓๐% ของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ดังนี้

-โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ แล้วเสร็จทุกประการ

-ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ แล้วเสร็จทุก

ประการ

-ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ แล้วเสร็จทุกประการ

-หอดังสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ แล้วเสร็จทุกประการ

-ป้ายบอกระดับน้ำ ตามแบบเลขที่ ๙๔๑๐๐๒ ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ

-รั้ว-ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๖ แล้วเสร็จทุกประการ

-ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕ แล้วเสร็จทุกประการ

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗ รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้

ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

-ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดิน

สายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ

-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งและตู้ควบคุม ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จทุกประการ

-ระบบจ่ายน้ำคลอรีน ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น ๖๐% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการ

-วางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ แล้วเสร็จทุกประการ

-ท่อจ่ายน้ำ ตามแบบแผนที่แสดงเส้นทางเดินระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๓ และ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๕ วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทุกประการ

-ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สารละลายเหล็กในน้ำ และเครื่องประจําการ ตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ

-ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

-ทำการก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ

ระยะเวลา ๓๐ วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๑๖๐ วัน

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมกำหนด


ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๓,๓๔๔,๔๐๐-บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗



(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม