

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 141 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 564 ตารางเมตร
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	227,689.37	1.3607	309,816.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			309,816.93	
	คิดเป็นเรากลาง			309,800.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 564 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 549.29 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสาคร สาธุธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างระบบชลประทานหลักบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน มีจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 141.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 564.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	705.00	1.62	1,142.10	1.3607	2.20	1,554.06
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมระดับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมระดับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานติดตั้งรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากหลุมออกពីโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานการรื้อฝักริมชลประทาน	ลบ.ม.	28.20	354.77	10,004.51	1.3607	482.74	13,613.14
9	ฝักริมชลประทานชนิดคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	564.00	353.74	199,509.36	1.3607	481.33	271,472.39
10	Expansion Joint	ม.	4.00	200.69	802.76	1.3607	273.08	1,092.32
11	Contraction Joint	ม.	52.00	103.35	5,374.20	1.3607	140.63	7,312.67
12	Longitudinal Joint	ม.	141.00	42.33	5,968.53	1.3607	57.60	8,121.38
13	งานโยธา	ลบ.ม.	28.20	173.33	4,887.91	1.3607	235.85	6,650.98
14	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					227,689.37	รวม		309,816.94
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		309,800.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

227,689.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หล้าทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อริยะสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ