

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางซอยฟาร์มหมูนางสมศรี สายศรี ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 129 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
 งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางซอยฟาร์มหมูนางสมศรี สายศรี ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	221,100.79	1.3607	300,851.84	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,851.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 516 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 581.40 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางชนิดา จินดาศรี)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 เส้นทางซอยฟาร์มหมูนางสมศรี สายศรี ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 129.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 516.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	645.00	3.67	2,367.15	1.3607	4.99	3,220.98
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.80	347.99	8,978.14	1.3607	473.51	12,216.56
3	ผิวทางปอร์คแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	516.00	377.74	194,913.84	1.3607	513.99	265,219.26
4	Expansion Joint	ม.	4.00	229.22	916.88	1.3607	311.90	1,247.60
5	Contraction Joint	ม.	44.00	123.84	5,448.96	1.3607	168.51	7,414.40
6	Longitudinal Joint	ม.	129.00	52.47	6,768.63	1.3607	71.40	9,210.07
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.80	66.17	1,707.19	1.3607	90.04	2,322.97
					221,100.79	รวม		300,851.84
					ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	300,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

221,100.79

● คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางชนิดา จินตาศรี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางพงษ์สุรีย์ อู่สาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้