

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 เส้นไปวัดป่าสันติธรรม
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 เส้นไปวัดป่าสันติธรรม ตำบลหนองอ้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง แบบเลขที่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	73,382.64	1.3624	99,976.51	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,976.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			99,900.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 184 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 542.93 บาท / ตารางเมตร				

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสาคร สาธุทธี)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่อบ่อ หมู่ที่ 7 สายทางเส้นไปวัดป่าสันติธรรม ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	230.00	1.62	372.60	1.3624	2.21	507.63
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.20	336.22	3,093.22	1.3624	458.07	4,214.20
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	184.00	344.92	63,465.28	1.3624	469.92	86,465.10
5	Contraction Joint	ม.	20.00	98.29	1,965.80	1.3624	133.91	2,678.21
6	Longitudinal Joint	ม.	46.00	62.85	2,891.10	1.3624	85.63	3,938.83
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.20	173.33	1,594.64	1.3624	236.14	2,172.54
					73,382.64		รวม	99,976.51
					ตัวอักษร (-กำหนดให้เพิ่มค่าร้อยละค่าวัสดุ-)		ปรับยอด	99,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

73,382.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624

หมายเหตุ


1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
4. ใช้การตรวจสอบเงินขดเคี้ยวค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 (ลงชื่อ) _____
 (นายพงษ์สุริยะ สุระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 (ลงชื่อ) _____
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ) _____
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ