

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี				
โครงการ	ซ่อมแซมฝายระบายน้ำ คล.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3				
ปริมาณงาน	ขนาดฝายกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 208 ฝาย				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม				
แบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๖				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	33,342.83	1.3074	43,592.42	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			43,592.42	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			43,500.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศรียา รอดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสายใจ บุญมั่ง)

นักพัฒนาชุมชน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบบน้ำ	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๑/๑
โครงการ	ซ่อมแซมวางระบบน้ำ คลส.บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๓		
ปริมาณงาน	ขนาดฝาราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๐๘ ผา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม		
ประมาณราคาโดย	นางระพีพร หลาทอง ผอ.กองช่าง		
เมื่อวันที่	๕ มี.ค. ๒๕๖๖		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานกำจัดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด	๑.๐๐	งาน				๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	ร่องระบายน้ำเดิม พร้อมขันทิ้ง								
๒	รื้อถอนวางระบบน้ำ คลส.ของเดิมพร้อมขันทิ้ง	๘๓.๐๐	เมตร			๗๕.๐๐	๖๒๒๕.๐๐	๖๒๒๕.๐๐	
๓	งานฝาดิรรางระบายน้ำ								
	คลส.ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐x๐.๑๐ ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๔.๑๖	ลบ.ม	๒,๒๒๙.๙๑	๙,๒๗๖.๔๓	๓๒๗.๐๐	๑,๓๖๐.๓๒	๑๐,๖๓๖.๗๕	
	- เหล็กเส้นกลม (RB) ๖ มม.	๑๙๔.๐๐	กก.	๒๖.๓๑	๕,๑๐๔.๑๔	๔.๕๐	๘๕๓.๖๐	๕,๙๕๗.๗๔	
	- สวดผูกเหล็ก	๖.๐๐	กก.	๒๔.๓๐	๑๔๕.๘๐			๑๔๕.๘๐	
	- ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	๓๗.๔๔	ตร.ม.			๑๓๙.๐๐	๕,๒๐๔.๑๖	๕,๒๐๔.๑๖	
	- ค่าไม้แบบ ๑" x ๔" ยาว ๔-๔.๕๐ ม.	๗.๔๙	ลบ.ฟ.	๒๘๐.๓๗	๒,๐๙๙.๙๗			๒,๐๙๙.๙๗	
	- ตะปูตอกแบบ	๑.๘๗	กก.	๓๙.๒๖	๗๓.๔๒			๗๓.๔๒	
	รวมราคาค่าต้นทุน				๑๖,๖๙๙.๗๕		๑๖,๖๙๙.๗๕	๑๖,๖๙๙.๗๕	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางระพีพร หลาทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวศรีโพ รอดภัย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสายใจ บุญมางำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน