

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างงานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ 100 ม. + บ่อผันน้ำ 3 บ่อ		1.3056		
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

()

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอกู่กู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวนรวม 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานทั้งระบบ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
	<u>คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง</u>		
	ตัวอักษร		

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

()

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม.								
1.1	งานดินชุด ขนทิ้ง	30.00	ลบ.ม.						
1.2	หินย่อย 3/4" - 1"	7.50	ลบ.ม.						
1.3	หินใหญ่ 3" - 6'	22.50	ลบ.ม.						
1.4	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	222.00	ตร.ม.						
	รวมราคาค่างานต้นทุน (1)								
2	งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.20 ม. จำนวน 3 บ่อ								
2.1	งานชุดดิน ขนทิ้ง	2.31	ลบ.ม.						
2.2	หินย่อย 3/4" - 1"	0.30	ลบ.ม.						
2.3	หินใหญ่ 3" - 6'	2.01	ลบ.ม.						
2.4	ท่อระบายอากาศ PVC.ชั้น 5.5 ศก. 2" พร้อมสามทาง	3.00	ชุด						
2.5	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	15.36	ตร.ม.						
	รวมราคาค่างานต้นทุน (2)								
	รวมราคาค่าต้นทุน (1)+(2)								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

()