

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบญจ หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 636 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	250,813.82	1.3607	341,282.36	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			341,282.36	
	คิดเป็นเรากลาง			340,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 636 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 534.59 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)


เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 159.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 636.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	636.00	1.62	1,030.32	1.3607	2.20	1,401.96
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.80	360.52	11,464.54	1.3607	490.56	15,599.80
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	636.00	353.03	224,527.08	1.3607	480.37	305,514.00
10	Expansion Joint	ม.	4.00	206.79	827.16	1.3607	281.38	1,125.52
11	Contraction Joint	ม.	56.00	107.72	6,032.32	1.3607	146.57	8,208.18
12	Longitudinal Joint	ม.	159.00	43.60	6,932.40	1.3607	59.33	9,432.92
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					250,813.82		รวม	341,282.38
					ตัวอักษร (-สามเส้นสีหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	340,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 250,813.82
 = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร ทลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ