

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 3.60 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
ประมาณราคาโดย	นางระพีพร หลาทอง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	482,004.07	1.3074	630,172.12	
			-		
	เงินโอนไป				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคากลางค่าดำเนินการทั้งสิ้น			630,172.12	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			630,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน			


 ลงชื่อ ประมาณราคา

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางราตรี ประทาน)

ปลัด อบต.หนองอัม


 ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอมรศาสตร์ กุลมัตย์)

นายก อบต.หนองอัม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานประมาณการ

ประมาณราคาโดย

ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ ต.พนมอ้อย อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

นางระพีพร หลาทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	งานโครงสร้างอิฐก่อฉาบ									
1	งานฐานราก									
	- ขุดดินฐานรากและถมกลบ	65.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,435.00	6,435.00		
	- ทราวย่อยาบ	5.00	ลบ.ม.	280.37	1,401.85	91.00	455.00	1,856.85		
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.72	ลบ.ม.	1,645.00	4,474.40	398.00	1,082.56	5,556.96		
	- คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	30.90	ลบ.ม.	1,859.00	57,443.10	436.00	13,472.40	70,915.50		
3	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	280.00	11,760.00	133.00	5,586.00	17,346.00		
	- ตะปู	11.00	กก	36.00	396.00	-	-	396.00		
4	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.620	ตัน	20,840.89	12,921.35	4,100.00	2,542.00	15,463.35		
	- เหล็กเสริม RB 12 มม.	0.160	ตัน	20,257.48	3,241.20	3,300.00	528.00	3,769.20		
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.690	ตัน	21,788.58	15,034.12	3,300.00	2,277.00	17,311.12		
	- ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก	27.57	744.39	-	-	744.39		
5	งานโครงสร้างหลังคา									
	- [100x50x20x2.3 มม.	56.00	ท่อน	544.00	30,464.00	-	-	30,464.00		
	- [75x45x15x2.3 มม.	47.00	ท่อน	495.00	23,265.00	-	-	23,265.00		
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	7.00	ท่อน	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00		
	- เหล็กท่อนเหลี่ยมขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	17.00	แผ่น	80.00	1,360.00	-	-	1,360.00		
	- ทาสีกันสนิม	255.77	ตร.ม.	35.00	8,951.95	35.00	8,951.95	17,903.90		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	2,238.52	ตร.ม.	-	-	10.00	22,385.20	22,385.20		