

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 680 ตารางเมตร  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางซอยหลัง ร.ร.บ้านเบญจโนนตุ้ ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  
 ประเภท งานทาง  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น  
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	290,582.02	1.3607	395,394.95	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,394.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			395,300.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 680.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 581.32 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ หมู่ที่ 4 สายทางเส้นทางซอยหลัง ร.ร.บ้านเบญจโนนดู ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 170.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	รวมราคา
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	680.00	1.73	1,176.40	1.3607	2.35	1,600.73
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	365.42	12,424.28	1.3607	497.23	16,905.72
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	383.44	260,739.20	1.3607	521.75	354,787.83
4	Expansion Joint	ม.	4.00	220.56	882.24	1.3607	300.12	1,200.46
5	Contraction Joint	ม.	60.00	118.44	7,106.40	1.3607	161.16	9,669.68
6	Longitudinal Joint	ม.	170.00	48.55	8,253.50	1.3607	66.06	11,230.54
					290,582.02		รวม	395,394.96
ตัวอักษร (-สามแฉกเก็บหินห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	395,300.00


- ① ผรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 290,582.02  
= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางระพีพร หลาทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพงษ์สุชัย อู่ระสาย)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสาคร สาฤทธิ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุ