

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 เส้นไปวัดป่ามทางคنوانราม
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 เส้นไปวัดป่ามทางคنوانราม ตำบลหนองอัม อำเภอู่่งศรีธุม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง แบบเลขที่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	201,778.99	1.3624	274,903.69	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,903.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			274,900.00 /	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 500 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 549.80 บาท / ตารางเมตร				


- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพงษ์สุริยะ ภูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร ทลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสาคร สาธุธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 สายทางเส้นไปวัดป่าหมางควนาราม ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	3.41	2,131.25	1.3624	4.65	2,903.62
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	338.74	8,468.50	1.3624	461.50	11,537.48
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	500.00	347.67	173,835.00	1.3624	473.67	236,832.80
4	Expansion Joint	ม.	4.00	187.51	750.04	1.3624	255.46	1,021.85
5	Contraction Joint	ม.	44.00	98.55	4,336.20	1.3624	134.26	5,907.64
6	Longitudinal Joint	ม.	125.00	63.10	7,887.50	1.3624	85.97	10,745.93
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.00	174.82	4,370.50	1.3624	238.17	5,954.37
					201,778.99		รวม	274,903.69
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ป้ายยอด								274,900.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 201,778.99
= 1.3624


- หมายเหตุ
1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินขดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางทำนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 (ลงชื่อ)
 (นายพงษ์สุริยะ อู่ระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 (ลงชื่อ)
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ)
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ