


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ	จำนวน 2 ส่วน	แผนที่ 2/2
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาบิวด คลส.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1		
ปริมาณงาน	กว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาบิวด คลส. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม		
คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานฝาบิวดรางระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.40x0.50x0.15 ม.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	11.98	ลบ.ม.	1,883.00	22,558.34	436.00	5,223.28	27,781.62	✓
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	397.00	กก.	18.10	7,185.70	4.10	1,627.70	8,813.40	✓
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	20.10	241.20		-	241.20	✓
	- ไม้แบบ	13.60	ตร.ม.	420.56	5,719.62		-	5,719.62	✓
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	17.00	ตร.ม.		-	133.00	2,261.00	2,261.00	✓
	- ตะปูดอแบบ	5.00	กก.	36.92	184.60		-	184.60	✓
	รวมราคาค่าต้นทุน (2)				35,889.46		9,111.98	45,001.44	✓
	รวมราคาค่าต้นทุน (1) + (2)				171,375.37		64,875.95	236,251.32	✓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ



(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพงษ์สุริยง อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ