

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห่องป่อ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 880.00 ตารางเมตร
 งานลงลูกรังไผ่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านห่องป่อ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง		1.3607		
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 880.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 567.51 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 ()

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 220.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 880.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,100.00					
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-					
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-					
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-					
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-					
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-					
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-					
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00					
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	880.00					
10	Expansion Joint	ม.	8.00					
11	Contraction Joint	ม.	76.00					
12	Longitudinal Joint	ม.	220.00					
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	44.00					
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-					

(ลงชื่อ)

(

ผู้เสนอราคา

)