

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้ม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	201,939.42	1.3624	275,122.27	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,122.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			275,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 500 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 550 บาท / ตารางเมตร				


- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางทำนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสาคร สาฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวตง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	3.38	2,112.50	1.3624	4.60	2,878.07
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	347.34	8,683.50	1.3624	473.22	11,830.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	347.76	173,880.00	1.3624	473.79	236,894.11
4	Expansion Joint	ม.	4.00	187.29	749.16	1.3624	255.16	1,020.66
5	Contraction Joint	ม.	44.00	98.29	4,324.76	1.3624	133.91	5,892.05
6	Longitudinal Joint	ม.	125.00	62.85	7,856.25	1.3624	85.63	10,703.36
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.00	173.33	4,333.25	1.3624	236.14	5,903.62
					201,939.42		รวม	275,122.27
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	275,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 201,939.42
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624


- หมายเหตุ
1. ราคาสถูก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์สุวัณธ์ อระสาย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางระพีพร หลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสาคร สาธุธี)
เจ้าพนักงานพัสดุ