

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	201,888.16	1.3607	274,709.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,709.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			274,700.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 500 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 549.40 บาท / ตารางเมตร				

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 4. ใช้การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K 3.4) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/Sc$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสาคร สาธุทธิ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทองสวีสต์ ม.9 สายทางบ้านทองสวีสต์ ม.9 ไปบ้านหม้อทอง ต.นากระแซง ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 125.00 ม. ทนาค 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	1.60	1,000.00	1.3607	2.18	1,360.70
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	351.89	8,797.25	1.3607	478.82	11,970.42
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนาค 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	354.92	177,460.00	1.3607	482.94	241,469.82
10	Expansion Joint	ม.	4.00	190.53	762.12	1.3607	259.25	1,037.02
11	Contraction Joint	ม.	44.00	97.41	4,286.04	1.3607	132.55	5,832.01
12	Longitudinal Joint	ม.	125.00	40.86	5,107.50	1.3607	55.60	6,949.78
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.00	179.01	4,475.25	1.3607	243.58	6,089.47
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					201,888.16		รวม	274,709.22
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	274,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


201,888.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระพีพร ฟิลทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ