

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านเบญจ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวนรวม 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานทั้งระบบ	119,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	119,300.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	119,300.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานแบบแผนและก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านเบญจ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1.00 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างงานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ 240 ม. + บ่อผันน้ำ 6 บ่อ	91,319.30	1.3074	119,390.85	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			119,390.85	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			119,300.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน			

หมายเหตุ - ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

- บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสาคร สาธุทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานแบบแผนและก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านเบญจ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง / บ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.60 ม. ยาว 240 ม.								
1.1	งานดินชุด ขนทั้ง	72.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,000.00	9,000.00	
1.2	หินย่อย 3/4" - 1"	18.00	ลบ.ม.	822.43	14,803.74	120.00	2,160.00	16,963.74	
1.3	หินใหญ่ 3" - 6'	54.00	ลบ.ม.	632.00	34,128.00	140.00	7,560.00	41,688.00	
1.4	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	532.80	ตร.ม.	28.00	14,918.40	5.00	2,664.00	17,582.40	
	รวมราคาค่างานต้นทุน (1)				63,850.14		21,384.00	85,234.14	
2	งานบ่อน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.20 ม. จำนวน 6 บ่อ								
2.1	งานขุดดิน ขนทั้ง	4.62	ลบ.ม.	-	-	125.00	577.50	577.50	
2.2	หินย่อย 3/4" - 1"	0.60	ลบ.ม.	822.43	493.46	120.00	72.00	565.46	
2.3	หินใหญ่ 3" - 6'	4.02	ลบ.ม.	632.00	2,540.64	140.00	562.80	3,103.44	
2.4	ท่อระบายอากาศ PVC.ชั้น 5.5 ศก. 2" พร้อมสามทาง	6.00	ชุด	97.50	585.00	40.00	240.00	825.00	
2.5	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	30.72	ตร.ม.	28.00	860.16	5.00	153.60	1,013.76	
	รวมราคาค่างานต้นทุน (2)				4,479.26		1,605.90	6,085.16	
	รวมราคาค่าต้นทุน (1)+(2)				68,329.40		22,989.90	91,319.30	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

- บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ