

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
โครงการ	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10		
ปริมาณงาน	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ 307.50 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		1.3056		
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น				
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อผู้เสนอราคา

()

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10	จำนวน 1 แผ่น	แผ่นที่ 1/1
ปริมาณงาน	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ 307.50 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานเทพื้น คสล.หนา 0.10 ม.							
1	งานปรับพื้นที่	75.00	ตร.ม.					
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.					
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	30.75	ลบ.ม.					
4	เหล็ก DB Dia 12 มม.	43.56	กก.					
5	ตะแกรง Wiremesh 4 mm.@ 0.25 ม.#	307.50	ตร.ม.					
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.55	ตร.ม.					
7	ค่าแบบหล่อคอนกรีต 1"x 4" (คิด 80 %)	7.64	ลบ.พ.					
8	แอสฟัลท์	20.00	ลิตร					
9	งานขัดหยาบผิวพื้น	307.50	ตร.ม.					
	รวมราคาค่าต้นทุน							

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
()