




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องปอ หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 620 ตารางเมตร
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผน
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	267,661.92	1.3607	364,207.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			364,207.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			364,200.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 620.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 587.42 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นางระพีพร หลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสาคร สาฤทธิ)
 เจ้าพนักงานพัสดุ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องป่อ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านห้องป่อ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ต.หนองอ้อ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 155.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 620.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	775.00	1.73	1,340.75	1.3607	2.35	1,824.36
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	365.42	11,328.02	1.3607	497.23	15,414.04
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	620.00	383.43	237,726.60	1.3607	521.73	323,474.58
4	Expansion Joint	ม.	4.00	220.56	882.24	1.3607	300.12	1,200.46
5	Contraction Joint	ม.	56.00	118.44	6,632.64	1.3607	161.16	9,025.03
6	Longitudinal Joint	ม.	155.00	49.68	7,700.40	1.3607	67.60	10,477.93
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.00	66.17	2,051.27	1.3607	90.04	2,791.16
					267,661.92		รวม	364,207.56
ตัวอักษร (-สามแฉกทึบมีพื้นสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	364,200.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 267,661.92
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางระพีพร หลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสาคร สาธุठी)
เจ้าพนักงานพัสดุ