

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 24 ม.

งานฝापิด คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.40 เมตรหนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอู่่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056		
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น				
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

()

รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม		จำนวน 1 แผ่น	แผ่นที่ 1/1				
โครงการ		ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝักปิด คลส.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1							
ปริมาณงาน		งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝักปิด คลส. ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 24 ม. งานฝักปิด คลส. กว้าง 0.50 เมตร พนา 0.15 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส.ยาว 24 เมตร								
	- งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.95	ลบ.ม.						
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	102.00	กก.						
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม. (น้ำหนัก 14.5 กก.)	166.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.						
	- ไม้แบบ + ไม้คร้ำยัดแบบ	8.00	ตร.ม.						
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว	3.00	กก.						
2	งานฝักปิดรางระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.40x0.50x0.15 ม.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.80	ลบ.ม.						
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	69.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.						
	- ไม้แบบ	4.90	ตร.ม.						
	- ตะปูดอกแบบ	2.00	กก.						
	รวมราคาค่าต้นทุน 1								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

()