


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 916.00 ตารางเมตร
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 พิจารณาราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	367,696.61	1.3607	500,324.78	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,324.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 916.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 545.85 บาท / ตารางเมตร				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองเสีา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 229.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 916.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	916.00	368.40	337,454.40	1.3607	501.28	459,174.20
10	Expansion Joint	ม.	8.00	226.14	1,809.12	1.3607	307.71	2,461.67
11	Contraction Joint	ม.	80.00	119.91	9,592.80	1.3607	163.16	13,052.92
12	Longitudinal Joint	ม.	229.00	46.70	10,694.30	1.3607	63.54	14,551.73
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	45.80	177.86	8,145.99	1.3607	242.01	11,084.25
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					367,696.61		รวม	500,324.77
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	500,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 367,696.61

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

(ลงชื่อ)


(นางระพีพร พลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)


(นายพงษ์สุริยะ อูระสาม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสาคร สาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ