

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ		อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		จำนวน 3 แผ่น		แผ่นที่ 2/3	
โครงการ		ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซึ้ง							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 2.30 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซึ้ง ตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	ยอดยกมา								
	- ก่อสร้าง 2 x 2 นิ้ว หน้า 1.6 มม.	6.00	ท่อน						
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	261.00	กก.						
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา - วัสดุเมทัลชีท								
	- หลังคา Metal sheet สีอะลูมิเนียม	33.00	ตร.ม.						
	- ครอบข้าง Metal sheet	10.00	เมตร						
	- เชิงชาย ขนาด 1/2"x 8"	23.70	เมตร						
	- สกรูยึดหลังคา	110.00	ตัว						
	2.2 งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐถือปูน ขนาด 19x39x7 ซม.	40.00	ตร.ม.						
	- งานฉาบปูน	80.00	ตร.ม.						
	2.3 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8 x 8 นิ้ว	9.80	ตร.ม.						
	2.5 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	74.00	ตร.ม.						
ยอดยกไป									

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

จำนวน 3 แผ่น แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซิ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 2.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซิ่น ตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา								
2.4 งานประติรูป									
	- ประติรูป PVC พร้อมทาบ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	3.00	ชุด						
2.6 งานสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ)									
	- โถส้วมแบบบั้งราบราดน้ำ	3.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ	3.00	อัน						
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	3.00	ชุด						
	- ตะแกรงกรองผง 2"	3.00	อัน						
	- งานเดินระบบประปาภายใน	1.00	รายการ						
2.7 งานระบบสุขาภิบาล									
	- งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ชุด						
	รวมราคาค่าต้นทุน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()