

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอัม หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านหนองอัม หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	367,553.31	1.3624	500,754.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,754.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 900 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 555.56 บาท / ตารางเมตร				


- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางทำนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางระพีพร ทลาทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายสาคร สาธุธิ
 เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,125.00	1.68	1,890.00	1.3624	2.29	2,574.94
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	112.50	59.55	6,699.38	1.3624	81.13	9,127.24
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	361.02	16,245.90	1.3624	491.85	22,133.41
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	348.34	313,506.00	1.3624	474.58	427,120.57
4	Expansion Joint	ม.	44.00	141.48	6,225.12	1.3624	192.75	8,481.10
5	Contraction Joint	ม.	44.00	75.14	3,306.16	1.3624	102.37	4,504.31
6	Longitudinal Joint	ม.	225.00	75.56	17,001.00	1.3624	102.94	23,162.16
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	45.00	59.55	2,679.75	1.3624	81.13	3,650.89
					367,553.31		รวม	500,754.62
				ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)			ปรับยอด	500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

367,553.31

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

- หมายเหตุ
1. ราคาสถูก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2562 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (กรมบัญชีกลาง)
 3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคากลางท้ายนี้ และได้ยึดถือประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพงษ์สุริยะ ธุระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ

นายสาคร สาฤทธิ

เจ้าพนักงานพัสดุ