

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 680 ตารางเมตร  
 งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภท งานทาง  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม  
 ประมาณราคาตาม แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น  
 คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	292,157.06	1.3607	397,538.11	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			397,538.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			397,500.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ 680.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 584.56 บาท / ตารางเมตร				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 136.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	816.00	1.79	1,460.64	1.3607	2.44	1,987.49
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	364.41	12,389.94	1.3607	495.85	16,858.99
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	382.39	260,025.20	1.3607	520.32	353,816.29
4	Expansion Joint	ม.	5.00	240.80	1,204.00	1.3607	327.66	1,638.28
5	Contraction Joint	ม.	60.00	131.10	7,866.00	1.3607	178.39	10,703.27
6	Longitudinal Joint	ม.	136.00	53.99	7,342.64	1.3607	73.46	9,991.13
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.20	68.70	1,868.64	1.3607	93.48	2,542.66
					292,157.06		รวม	397,538.11
ตัวอักษร (-สามแฉกแก้มหินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	397,500.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 292,157.06  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นางระพีพร ฉันทอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายพงษ์สุริยะ อูระสาย)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสาคร สาธุठी)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ